

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว แบบเลขที่ ๘๘๖๗๑๑ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๖ งวด (หกงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๘ % (ร้อยละสิบแปด ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๑.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๑.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ ความยาวไม่น้อย
 กว่า ๑๔๐ เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบ ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๒.๓ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๒.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๒.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๒.๖ ฉาบผนังรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๓.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๓.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ ความยาวไม่น้อย
 กว่า ๑๔๐ เมตร
- ๓.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๓.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๓.๖ ฉาบผนังรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละสิบ ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๔.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม
 ปรับ พื้นที่ ความยาวรวมทั้งหมด
- ๔.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ทั้งหมด
- ๔.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ ทั้งหมด
- ๔.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๔.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
- ๔.๖ ฉาบผนังรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๒ % (ร้อยละสิบสอง ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ ปักผังตำแหน่งป้าย
- ๕.๒ ก่อสร้างเสาเชื่อมต่อ
- ๕.๓ เทคอนกรีตเสารั้ว ทั้งหมด
- ๕.๔ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ทั้งหมด
- ๕.๕ ฉาบผนังรั้ว ทั้งหมด

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐ % (ร้อยละสิบ ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๖.๑ ติดตั้งเหล็กรั้วพร้อมทาสีทั้งหมด
- ๖.๒ ทาสีรั้วรอบโครงการทั้งหมด
- ๖.๓ ก่อสร้างหล่อคอนกรีตผนังป้าย
- ๖.๔ ตกแต่งผนังป้ายพร้อมติดตั้งตัวอักษร

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
 รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข