

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างงานล้อมรั้วฯ ตามคำสั่ง สบช. ที่ 1000/2569 ลว 21 เม.ย. 69

<input type="checkbox"/>	ประเภท	รั้วลวดหนาม 12 เส้น		
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	4625/2530	เอกสารเลขที่	09-40875-936807-69 ความยาวประมาณ 6,472 เมตร
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน	2 แผ่น	จำนวนที่ดิน 484 ไร่ 3 งาน 94.76 ตารางวา
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา	ประจำเดือน	มีนาคม 2569
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน		พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569		<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน พฤษภาคม 2569
หลักเกณฑ์การคำนวณค่า FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566				
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเสาเข็ม		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		2,971,036.32	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3041		3,874,528.46	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		585,000	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			4,459,528.46	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			4,459,528	
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคา	6,472 ม.	689	บาท /ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างงานล้อมรั้วฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกฤตยา วัลอาจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

หมายเหตุ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาเวช พุ่มระย้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ปริมาณงานใน BOC นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

- หากต้องการ ใช้ BOC นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		รั้วลวดหนาม 12 เส้น	แบบเลขที่ :	4625/2530
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันพระบรมราชชนก สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	เอกสารเลขที่	09-40875-936807-69
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง			
	1.1 งานทั่วไป	2,971,036.32	0	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	0	0	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	0	0	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	2,971,036.32	0	
2	กลุ่มงานที่ 2			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	2.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	0	0	
	2.2 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	0	0	
	2.3 งานระบบพิเศษอื่นๆ	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	
4	กลุ่มงานที่ 4			
(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	4.1 งานภูมิทัศน์	0	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	2,971,036.32	0	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	0	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	รั้วลวดหนาม 12 เส้น	แบบเลขที่ :	4625/2530	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	เอกสารเลขที่	09-40875-936807-69	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	
	2.2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	585,000	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	585,000	0	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	รั้วลวดหนาม 12 เส้น		แบบเลขที่	4625/2530	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา		เอกสารเลขที่	09-40875-936807-69	
ผู้ประมาณราคา		วันที่ประมาณราคา	ความยาว	800.00	ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่ปรับราคา	สถาปนิก		
ผู้ตรวจสอบ			วิศวกร		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	รั้วลวดหนาม (คิดความยาว 800 ม.)							
1	ขุดหลุม 0.20x0.20x1.10ม.พร้อมปักเสา	หลุม	321	0	0	60	19,260	19,260
2	เสา คสล. 0.10x0.10x2.80 ม.	ต้น	321	510	163,710	0	0	163,710
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	17	2,530	43,010	400	6,800	49,810
4	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	ม.	9,600	10	96,000	2	19,200	115,200
5	น๊อตสกรู 3/16" พร้อมแหวน	ตัว	3,852	5	19,260	0	0	19,260
	รวม ค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน ความยาว	ม.	800		321,980.00		45,260	367,240
	เฉลี่ย ค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน ความยาว	ม.	1		402.48		56.58	459
	เฉลี่ย ค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน ความยาว	ม.	6,472		2,604,850.56		366,185.76	2,971,036.32
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)							
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)							
	เครื่องจักรถางป่าเคลือบพื้นที่							
	- ค่าเช่า แบคโฮ ไม่น้อยกว่า PC120	วัน	90	6,500	585,000		0	585,000
	รวม							585,000

หมายเหตุ :

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น