



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก	
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี	
แบบเลขที่ 886711		เอกสารเลขที่ สบช.16/ร.ค./68	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
แบบ ปร.1(ก) และ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น		ความยาว 598.78 เมตร	
ราคาค่าวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2569			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กก 0433.2/ว.480 ลว. 26 มิถุนายน 2569			
คำนวณราคากลางเมื่อ เดือน		กรกฎาคม 2569	
หน่วย : บาท			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กก.0433.2 / ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		เสาตอ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	19,082,916.62	รวมค่า Factor F
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	รวมค่า Vat
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	-
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง		19,082,916.62	
(ตัวอักษร)		สิบเก้าล้านแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์	
เฉลี่ยราคา	พื้นที่อาคาร	598.78	31,870 บาท ต่อ เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมพร้อมรั้ว ฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกนุดยา วิลอาจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
สถาบันพระบรมราชชนก


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชนะชัย นาคพันธ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก			
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี			
แบบเลขที่ 886711		เอกสารเลขที่	สบช.16/ธ.ค./68		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
แบบ พร.1 ที่แนบจำนวน		2	แผ่น		
คำนวณราคากลางเมื่อ		เดือน	กรกฎาคม 2569		หน่วย : บาท
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2 / ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	13,234,918.00	1.2519	16,568,793.85	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	2,008,245.68	1.2519	2,514,122.77	
	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	
	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน	15,243,163.68			
	</				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว ฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางกตยา วัลอาจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธนะชัย นาคพันธ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	เชื่อมกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก			แบบเลขที่	886711
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี			เอกสารเลขที่	สข.16/ธ.ค./68
ผู้แจ้งราคา	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่ประมาณราคา	พฤศจิกายน-2568	ความยาว	598.78 ม.
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่รับราคา	กรกฎาคม-2569	จำนวน	- ชิ้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรมงานปาย							
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x6.00 เมตร	ตัน	15	1,100	16,500.00	471	7,065.00	23,565
2	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม และขนย้าย	ตัน	15	-	-	154	2,310.00	2,310
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.30	410	943.00	121	278.30	1,221
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.16	2,670	3,097.20	427	495.32	3,593
5	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	11.8	3,050	35,990.00	329	3,882.20	39,872
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	47	455	21,243.95	-	-	21,244
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	47	-	-	163	7,610.47	7,610
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	RB 6 mm.	กก.	29	19,950	584.54	4.90	143.57	728
	RB 9 mm.	กก.	151	19,200	2,893.44	4.90	738.43	3,632
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	DB 12 mm	กก.	655	18,700	12,254.86	3.90	2,555.83	14,811
	DB 16 mm	กก.	71	18,500	1,306.66	3.90	275.46	1,582
	DB 20 mm	กก.	121	18,500	2,239.06	3.50	423.61	2,663
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31	26.18	806.61	-	-	807
	รวม 1.1				97,859.30		25,778.18	123,637
	1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรมงานเชื่อมกันดิน							
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวโอ ขนาด 0.40x0.40x12.00 เมตร	ตัน	603	6,048	3,646,944.0	1,334	804,402.00	4,451,346.00
2	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม และขนย้าย	ตัน	603	-	-	359	216,477.00	216,477.00
3	ทรายถมอัดแน่น	ลบ.ม.	3,293	410	1,350,130.0	121	398,453.00	1,748,583.00
4	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	847	3,050	2,583,350.0	329	278,663.00	2,862,013.00
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	3,280	455	1,492,400.0	-	-	1,492,400.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	3,280	-	-	163	534,640.00	534,640.00
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	RB 6 mm.	กก.	2,813	19,950	56,119.4	4.90	13,783.70	69,903.05
7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	DB 12 mm	กก.	20,988	18,700	392,475.6	3.90	81,853.20	474,328.80
	DB 16 mm	กก.	25,180	18,500	465,830.0	3.90	98,202.00	564,032.00
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,469	26.18	38,469.7	-	-	38,469.68
9	แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.35x0.10x1.50 ม.	แผ่น	2,388	240.00	573,120.0	36	85,968.00	659,088.00
	รวม 1.2				10,598,838.63		2,512,441.90	13,111,280.53

โครงการก่อสร้าง เชื้อนกมันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก

แบบเลขที่ 886711

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานสถาปัตยกรรมงานป้าย							
1	บัวปั้น+ทรายล้าง	ตร.ม.	19	335	6,231.00	245	4,557.00	10,788.00
2	อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	5	2,225	11,125.00	525	2,625.00	13,750.00
3	ปูแกรนิตแดงอินเดียดอกใหญ่	ตร.ม.	24	3,490	82,364.00	302	7,127.20	89,491.20
4	LOGO สแตนเลสสีกัดกรดยกขอบ 1 นิ้ว	ชุด	1	10,000	10,000.00	3,000	3,000.00	13,000.00
5	ตัวหนังสือสแตนเลสยกขอบ 1 นิ้ว							
	- ตัวหนังสือ 20 ซม.	ตัว	27	500	13,500.00	-	-	13,500.00
	- ตัวหนังสือ 30 ซม.	ตัว	18	585	10,530.00	-	-	10,530.00
	รวม 1.3				133,750.00		17,309.20	151,059.20
	1.4 งานสถาปัตยกรรมงานรั้ว							
1	ผนังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1,059	305	322,995.00	104	110,136.00	433,131.00
2	เสาเอ็น-ทับหลัง	ตร.ม.	774	88	68,112.00	51	39,474.00	107,586.00
3	งานฉาบปูนผิวเรียบเซาะร่อง	ตร.ม.	2,118	80	169,440.00	127	268,986.00	438,426.00
4	งานทาสี	ตร.ม.	2,118	61	129,198.00	34	72,012.00	201,210.00
5	มอร์ต้าสี สำหรับใช้สร้าง TEXTURES	ตร.ม.	1,169	140	163,660.00	25	29,225.00	192,885.00
6	งานโครงเหล็ก							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	กก.	12,184	27.72	337,740.48	12	146,208.00	483,948.48
	รวม 1.4				1,191,145.48		666,041.00	1,857,186.48
หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป								
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด								
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข								
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น								
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน								



