

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก	
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี	
แบบเลขที่ 886711	เอกสารเลขที่	สบข.23/เม.ย./69+สบข.17/ก.ย./69	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	
แบบ ปร.1(ก) และ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน 3 แผ่น	ความยาว	489.23 เมตร
ราคาค่าวัสดุ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน สิงหาคม 2569			
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กก 0433.2/ว.480 ลว. 26 มิถุนายน 2569			
คำนวณราคากลางเมื่อ เดือน		กันยายน 2569	หน่วย : บาท
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กก.0433.2 / ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญโช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		เสาเข็มตอก	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	17,023,475.76	รวมค่า Factor F
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	รวมค่า Vat
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	-	-
รวมค่าค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง		17,023,475.76	
(ตัวอักษร)		สิบเจ็ดล้านสองหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์	
เฉลี่ยราคา	ความยาว	489.23 เมตร	34,796 บาท ต่อ เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว ฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกฤตยา วัลลอจ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ
สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนะชัย นาคพันธ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

คำสั่งต้นทุน					
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง		เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก			
สถานที่ก่อสร้าง		สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี			
แบบเลขที่ 886711		เอกสารเลขที่	สขช.23/เม.ย./69+สขช.17/ก.ย./69		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
แบบ ปร.1 ที่แนบจำนวน		2	แผ่น		
คำนวณราคากลางเมื่อ		เดือน	กันยายน 2569		หน่วย : บาท
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2 / ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เเงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	12,242,706.99	1.2649	15,485,800.07	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1,215,650.00	1.2649	1,537,675.69	
	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	
	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุน	13,458,356.99			
รวมค่าก่อสร้าง				17,023,475.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว ฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกรใจ เจริญสุข)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกฤตยา วัลลอจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและพัสดุ

สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนะชัย นาคพันธ์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	เขื่อนกันดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก				แบบเลขที่	886711	
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี				เอกสารเลขที่	สข.23/เม.ย./69+สข.17/ก.ย./69	
ผู้แจ้งราคา	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	วันที่ประมาณราคา	พฤศจิกายน-2568		ความยาว	489.23 ม.	
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ปรับราคา	กันยายน-2569		จำนวน	- ชิ้น	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรมงานป้าย							
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง หน้าที่ดัดสี่เหลี่ยมตัน	ตัน	15	1,110	16,650.00	471	7,065.00	23,715
	ขนาด 0.18x0.18x6.00 เมตร							
2	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม และขนย้าย	ตัน	15	-	-	154	2,310.00	2,310
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	2.30	410	943.00	121	278.30	1,221
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.16	2,670	3,097.20	427	495.32	3,593
5	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	11.8	3,050	35,990.00	329	3,882.20	39,872
6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	47	455	21,243.95	-	-	21,244
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	47	-	-	163	7,610.47	7,610
7	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	RB 6 mm.	กก.	29	19,950	584.54	4.90	143.57	728
	RB 9 mm.	กก.	151	19,200	2,893.44	4.90	738.43	3,632
8	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	DB 12 mm	กก.	655	18,700	12,254.86	3.90	2,555.83	14,811
	DB 16 mm	กก.	71	18,500	1,306.66	3.90	275.46	1,582
	DB 20 mm	กก.	121	18,500	2,239.06	3.50	423.61	2,663
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	31	26.18	806.61	-	-	807
	รวม 1.1				98,009.30		25,778.18	123,787
	1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรมงานเขื่อนกันดิน							
1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ							
	ขนาด 0.40x0.40x12.00 เมตร							
	เสริมเหล็ก Dowel Bar 6 DB12 ลึก 5 เมตร	ตัน	501	9,220	4,619,220.00	1,334	668,334.00	5,287,554.00
2	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม และขนย้าย	ตัน	501	-	-	359	179,859.00	179,859.00
3	ทรายถมอัดแน่น	ลบ.ม.	3,125	410	1,281,250.00	121	378,125.00	1,659,375.00
4	คอนกรีต 240 ksc. (Cylinder)	ลบ.ม.	450	3,050	1,372,500.00	329	148,050.00	1,520,550.00
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	2,895	455	1,317,225.00	163	471,885.00	1,789,110.00
6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24							
	RB 6 mm.	กก.	1,818	19,950	36,269.10	4.90	8,908.20	45,177.30
	RB 9 mm.	กก.	6,962	19,200	133,670.40	4.90	34,113.80	167,784.20
7	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	DB 12 mm	กก.	19,843	18,700	371,064.10	3.90	77,387.70	448,451.80
	DB 16 mm	กก.	21,061	18,500	389,628.50	3.90	82,137.90	471,766.40
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1,491	26.18	39,021.81	-	-	39,021.81
9	แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core ขนาด 0.60x0.10 ม.	ตร.ม.	1,095	430	470,850.00	36	39,420.00	510,270.00
	รวม 1.2				10,030,698.91		2,088,220.60	12,118,919.51



โครงการก่อสร้าง เชื้อนก้นดินพร้อมรั้ว สถาบันพระบรมราชชนก

แบบเลขที่ 886711

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี

เอกสารเลขที่ สบข.23/เม.ย./69+สบข.17/ก.ย./69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานสถาปัตยกรรมงานป้าย							
1	บัวปั้น+ทรายล้าง	ตร.ม.	19	335	6,231.00	245	4,557.00	10,788.00
2	อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	5	2,225	11,125.00	525	2,625.00	13,750.00
3	ปูแกรนิตแดงอินเดียดอกใหญ่	ตร.ม.	24	3,490	82,364.00	302	7,127.20	89,491.20
4	ตราสัญลักษณ์ สदनเสสกัศกรทยกขอบ 1 นิ้ว	ชุด	1	37,900	37,900.00	-	-	37,900.00
5	ตัวหนังสือสแตนเลสยกขอบ 1 นิ้ว							
	- ตัวหนังสือ 20 ซม.	ตัว	27	500	13,500.00	-	-	13,500.00
	- ตัวหนังสือ 30 ซม.	ตัว	18	585	10,530.00	-	-	10,530.00
	รวม 1.3				161,650.00		14,309.20	175,959.20
	1.4 งานสถาปัตยกรรมงานรั้ว							
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	547	305	166,835.00	91	49,777.00	216,612.00
2	เสาเอ็น-ทับหลัง	ตร.ม.	228	88	20,064.00	51	11,628.00	31,692.00
3	งานฉาบปูนผิวเรียบเซาะร่อง	ตร.ม.	1,094	80	87,520.00	127	138,938.00	226,458.00
4	งานทาสี	ตร.ม.	1,094	61	66,734.00	35	38,290.00	105,024.00
5	มอร์ต้าสี สำหรับใช้สร้าง TEXTURES	ตร.ม.	237	350	82,950.00	132	31,284.00	114,234.00
6	งานโครงเหล็ก							
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 มม.	กก.	8,208	28.85	236,800.80	12	98,496.00	335,296.80
	- สีส้มกันทาเหล็ก	ตร.ม.	91	78	7,098.00	36	3,276.00	10,374.00
	รวม 1.4				668,001.80		371,689.00	1,039,690.80
	หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป							
	และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด							
	- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข							
	ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น							
	- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน							

