

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| สิ่งก่อสร้าง        | เชื่อมกันดินพร้อมรั้ว แบบเลขที่ ๘๘๖๗๑๑ จำนวน ๑ หลัง |
| สถานที่ก่อสร้าง     | สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี                   |
| ราคาค่าก่อสร้าง     | ๑๐๐ %                                               |
| ระยะเวลาก่อสร้าง    | ๒๑๐ วัน (สองร้อยสิบวัน)                             |
| การก่อสร้างแบ่งเป็น | ๖ งวด (หกงวด)                                       |

- งวดที่ ๑** จำนวนเงิน ๒๕ % (ร้อยละยี่สิบห้า ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม  
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๑.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๑.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ  
 ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)
- งวดที่ ๒** จำนวนเงิน ๒๖ % (ร้อยละยี่สิบหก ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม  
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๒.๓ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๒.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๒.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)
- งวดที่ ๓** จำนวนเงิน ๒๖ % (ร้อยละยี่สิบหก ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๓.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม  
 ปรับพื้นที่ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๓.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๓.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ ความยาวไม่น้อย  
 กว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๓.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๓.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

- งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑๓ % (ร้อยละสิบสาม ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๔.๑ ปักผัง แนวที่ดิน ตามรายละเอียดผังที่ดินและรายการประกอบแบบตลอดแนวพร้อม  
 ปรับ พื้นที่ ความยาวรวมทั้งหมด
  - ๔.๒ ก่อสร้างเชื่อมต่อตามแนวรั้ว ทั้งหมด
  - ๔.๓ ติดตั้งแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมหล่อคอนกรีตคานกำแพงกันน้ำ ทั้งหมด
  - ๔.๔ เทคอนกรีตเสารั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร
  - ๔.๕ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร  
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

- งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้า ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๕.๑ ปักผังตำแหน่งป้าย
  - ๕.๒ ก่อสร้างเสาเชื่อมต่อ
  - ๕.๓ เทคอนกรีตเสารั้ว ทั้งหมด
  - ๕.๔ หล่อฐาน-คาน-ผนัง ค.ส.ล. ป้ายสถาบัน
  - ๕.๔ ก่อผนังรั้วพร้อมเทคอนกรีตทับหลัง ทั้งหมด
  - ๕.๕ ฉาบปูนผนังรั้ว ทั้งหมด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

- งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๕ % (ร้อยละห้า ของเงินสัญญาจ้าง)  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๖.๑ ติดตั้งเหล็กรั้วพร้อมทาสีทั้งหมด
  - ๖.๒ ทาสีรั้วรอบโครงการทั้งหมด
  - ๖.๓ ตกแต่งผนังป้ายพร้อมติดตั้งตัวอักษร

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ  
 และ รายการ และสัญญาทุกประการ พร้อมจัดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างโดยรอบ ให้เรียบร้อย  
 (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมรั้ว ฯ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
 (นายทองศักดิ์ หอมทรัพย์)  
 รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  
 สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายนิรันดร์ คชรัตน์)  
 บุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

ลงชื่อ..........กรรมการ  
 (นายสรพวิวัฒน์ งามพ่องใส)  
 สถาปนิกปฏิบัติการ  
 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ